

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Επιμελήμενη αποξηλώσεις κλιματιστικών	ΝΑΟΙΚ Α\22.70ΣΧ	ΟΙΚ 2275	1.01	ΤΕΜ	1,00	30,00	30,00	
2	Καθαίρεση μόνωσης δωματίων αποτελούμενη από οποιοδήποτε υλικό, άνευ προσοχής	ΝΑΟΙΚ Ν\22.73	ΟΙΚ 2226	1.02	m2	896,00	1,79	1.603,84	
3	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και πλεγμάτων	ΝΑΟΙΚ Ν\22.45	ΟΙΚ 2275	1.03	m2	209,00	16,80	3.511,20	
4	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60	ΟΙΚ 2236	1.04	m2	720,00	2,20	1.584,00	
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, σοβατεπί και μαρμαροποδιών	ΝΑΟΙΚ Ν\22.20.01	ΟΙΚ 2236	1.05	m2	234,00	8,00	1.872,00	
6	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01ΣΧ	ΟΙΚ 2226	1.06	m3	2,00	28,00	56,00	
7	Καθαίρεση ειδών υγιεινής-θερμοσίφωνα- θερμαντικών σωμάτων	ΝΑΟΙΚ Ν\22.79.1	ΟΙΚ 2275	1.07	ΤΕΜ	14,00	9,64	134,96	
8	Αποξήλωση ηλεκτρολογικού υλικού (φωτιστικά, καλώδια κ.λπ.)	ΝΑΟΙΚ Ν\22.70.03	ΟΙΚ 2275	1.08	ΤΕΜ	1,00	514,40	514,40	
9	Καθαίρεση υδρορροών	ΝΑΟΙΚ 22.80	ΟΙΚ 2275	1.09	m	20,00	2,00	40,00	
10	Αποξήλωση υδραυλικού δικτύου και δικτύου θέρμανσης	ΝΑΟΙΚ 22.70.04	ΟΙΚ 2226	1.10	ΤΕΜ	1,00	293,68	293,68	
11	Εργασίες αποξήλωσης δικτύου αεραγωγών γυμναστηρίου	ΑΤΗΕ Θ\8550.1	ΗΛΜ 34	1.11	m	50,00	52,02	2.601,00	
12	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	1.12	m2	68,00	4,50	306,00	
13	Ειδικός κάδος φόρτωσης	ΝΑΟΙΚ 1.5	ΟΙΚ 2180	1.13	ΤΕΜ	20,00	150,00	3.000,00	
14	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	1.14	m2	1.385,00	5,60	7.756,00	
15	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ 2304	1.15	m2	1.385,00	5,60	7.756,00	
16	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	1.16	m2		0,65		
17	Επιμελήμενη αποξήλωση αθλητικού εξοπλισμού γυμναστηρίου	ΝΑΟΙΚ Ν\22.21.02	ΟΙΚ 2239	1.17	αποκ.	1,00	150,00	150,00	
18	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ Ν\22.04	ΟΙΚ 2222	1.18	m3	10,00	33,20	332,00	
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								31.541,08	31.541,08
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΝΑΥΔΡ 10.19	ΥΔΡ 6370	2.01	m2	10,00	53,60	536,00	
Σε μεταφορά								536,00	31.541,08

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
						Από μεταφορά		536,00	31.541,08
2	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υγρό ρητινούχο γαλάκτωμα - συγκολλητικό ενδεικτικού τύπου LAB BLUE της SINTECNO ή ισοδύναμα	ΝΑΟΙΚ 79.00ΣΧ	ΟΙΚ 7903	2.02	m2	2,00	6,61	13,22	
3	Βλήτρα και διατηρητικοί σύνδεσμοι από χάλυβα με νευρώσεις S500s διαμέτρου Φ12 mm και μήκους 400 mm, με διάμετρο τρυπών πάκτωσης Φ 14 mm και βάθους 200 mm	ΝΑΟΙΚ ΝΙΑ38.21.79.08	ΟΙΚ 3873	2.03	TEM	20,00	3,83	76,60	
4	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	2.04	m2	2,00	22,50	45,00	
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	2.05	kg	100,00	1,07	107,00	
6	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	2.06	m3	1,00	106,00	106,00	
7	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	ΝΑΟΙΚ 35.02	ΟΙΚ 3504	2.07	m3	6,00	110,00	660,00	
	Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							1.543,82	1.543,82
	3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ								
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.02	ΟΙΚ 4622.1	3.01	m2	150,00	19,50	2.925,00	
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.03	ΟΙΚ 4623.1	3.02	m2	9,00	33,50	301,50	
3	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	3.03	m2	37,00	11,20	414,40	
4	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	ΟΙΚ 3213	3.04	m	12,00	16,80	201,60	
5	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	ΝΑΟΙΚ 71.71	ΟΙΚ 7171	3.05	m2	59,00	0,68	40,12	
	Σύνολο : 3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ							3.882,62	3.882,62
	4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
	4.1. Μονώσεις								
1	Περιθώριο (λούκκι) από τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ ΑΙ71.21.ΣΧ3	ΟΙΚ 7121	4.1.01	m	357,00	4,50	1.606,50	
2	Επιστρώση με ασφαλτική ελαστομερή μεμβράνη ενδεικτικού τύπου Eshadlen ΡΥΕ-Ρ-ΡV-200-S4 της Esha ή ισοδύναμα	ΝΑΟΙΚ ΑΙ79.11.ΣΧ2	ΟΙΚ 7912	4.1.02	m2	969,00	14,50	14.050,50	
3	Επιστρώση με ελαστομερή μεμβράνη ενδεικτικού τύπου Eshadlen Pol PP της Esha ή ισοδύναμα	ΝΑΟΙΚ ΑΙ79.11.ΣΧ1	ΟΙΚ 7912	4.1.03	m2	969,00	10,00	9.690,00	
4	Επάλειψη επιφανειών με ασφαλτικό βερνίκι ενδεικτικού τύπου Eshalac 50S της Esha ή ισοδύναμα	ΝΑΟΙΚ ΑΙ79.02ΣΧ	ΟΙΚ 7902	4.1.04	m2	969,00	2,50	2.422,50	
						Σε μεταφορά		27.769,50	36.967,52

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								27.769,50	36.967,52
5	Κατασκευή ελαφροσκυροδέματος βάρους 500 kg ανά m3	ΝΑΟΙΚ Α\35.04.ΣΧ	ΟΙΚ 3506	4.1.05	m3	67,00	100,00	6.700,00	
6	Θερμομόνωση οροφών με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης (60mm) ενδεικτικού τύπου Fibran XPS 300-L ή ισοδύναμου	ΝΑΟΙΚ Α\79.45.ΣΧ	ΟΙΚ 7934	4.1.06	m2	830,00	20,20	16.766,00	
7	Φράγμα υδρατμών με ελαστομερές ασφαλτικό στεγανωτικό γαλάκτωμα ενδεικτικού τύπου Eshacoat 6S της Esha ή ισοδύναμα	ΝΑΟΙΚ Α\79.16.ΣΧ	ΟΙΚ 7916	4.1.07	m2	1.938,00	5,25	10.174,50	
8	Λωρίδα ασφαλτικής μεμβράνης με μεταλλική αυτοπροστασία, ενδεικτικού τύπου Eshafin της Esha ή ισοδύναμου	ΝΑΟΙΚ Α\79.11.ΣΧ3	ΟΙΚ 7912	4.1.08	m	179,00	3,51	628,29	
9	Στρατζίριστο έλασμα αλουμινίου για την στερέωση των ασφαλτικών μεμβρανών στο στηθαίο (πλάτος 200mm)	ΝΑΟΙΚ Α\79.11.ΣΧ6	ΟΙΚ 7912	4.1.09	m	179,00	13,20	2.362,80	
10	Διάτρητη εξαεριστική ασφαλτική μεμβράνη, ενδεικτικού τύπου Eshaperfo της Esha ή ισοδύναμου	ΝΑΟΙΚ Α\79.11.ΣΧ4	ΟΙΚ 7912	4.1.10	m2	969,00	8,50	8.236,50	
11	Στρατζίριστο έλασμα αλουμινίου για την στερέωση των ασφαλτικών μεμβρανών στο στηθαίο (πλάτος 50mm)	ΝΑΟΙΚ Α\79.11.ΣΧ5	ΟΙΚ 7912	4.1.11	m	179,00	8,20	1.467,80	
12	Τοποθέτηση ελαστομερούς μαστίχης σφράγισης αρμών ενδεικτικού τύπου EshaPolyseal της Esha ή ισοδύναμα	ΝΑΟΙΚ 79.00Θ.ΣΧ	ΟΙΚ 7903	4.1.12	m	357,00	2,99	1.067,43	
13	Τοποθέτηση αφρώδους κορδονιού από εξηλασμένο πολυαιθυλένιο ενδεικτικού τύπου ESHA ή ισοδύναμου	ΝΑΟΙΚ 79.00Ι.ΣΧ	ΟΙΚ 7903	4.1.13	m	870,00	2,30	2.001,00	
14	Σφράγιση αρμού με πολυουρεθανική μαστίχη ενδεικτικού τύπου ESHASEALER No 164 της ESHA ή ισοδύναμου	ΝΑΟΙΚ 79.00Κ.ΣΧ	ΟΙΚ 7903	4.1.14	m	870,00	3,14	2.731,80	
15	Εξαεριστήρας απαγωγής υδρατμών	ΝΑΟΙΚ Α\79.11.ΣΧ7	ΟΙΚ 7903	4.1.15	TEM	30,00	15,00	450,00	
16	Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 70mm	ΝΑΟΙΚ Ν\79.70	ΟΙΚ 7934	4.1.16	m2	921,00	37,00	34.077,00	
17	Θερμομόνωση οροφών-δαπέδων με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης (70mm) ενδεικτικού τύπου Fibran XPS 300-L ή ισοδύναμου	ΝΑΟΙΚ Α\79.45.ΣΧ3	ΟΙΚ 7934	4.1.17	m2	830,00	24,62	20.434,60	
Σύνολο : 4.1. Μονώσεις								134.867,22	134.867,22
4.2. Τοίχοι - Δάπεδα									
1	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	4.2.01	MM	100,00	4,50	450,00	
2	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.02	ΟΙΚ 7326.1	4.2.02	m2	160,00	36,00	5.760,00	
Σε μεταφορά								6.210,00	171.834,74

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								6.210,00	171.834,74
3	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	4.2.03	m2	143,00	33,50	4.790,50	
4	Πλαστικές γωνίες PVC προστασίας ακμών πλακιδίων επένδυσης τοιχοποιιών, M1,95xΠ1,95cm με ύψος 1m	ΝΑΟΙΚ Ν173.99.01	ΟΙΚ 7399	4.2.04	m	8,00	4,20	33,60	
5	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.02	ΟΙΚ 7532	4.2.05	m2	51,00	84,00	4.284,00	
6	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ 75.01.02	ΟΙΚ 7503	4.2.06	m2	15,00	84,00	1.260,00	
7	Μόνιμο ξύλινο δάπεδο αθλητικών χώρων	ΝΑΟΙΚ Ν153.00	ΟΙΚ 5353	4.2.07	m2	610,00	65,00	39.650,00	
Σύνολο : 4.2. Τοίχοι - Δάπεδα								56.228,10	56.228,10
4.3. Περιβάλλον χώρος									
1	Αποξήλωση πεζοδρομίων, πλατειών, οδοστρωμάτων	ΝΑΟΙΚ Ν22.90	ΟΙΚ 2236	4.3.01	m3	12,00	30,00	360,00	
2	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	ΝΑΟΙΚ 79.80	ΟΙΚ 7744	4.3.02	m2	116,00	22,50	2.610,00	
Σύνολο : 4.3. Περιβάλλον χώρος								2.970,00	2.970,00
Σύνολο : 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									194.065,32
5. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ									
1	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΝΑΟΙΚ 62.60.02	ΟΙΚ 6236	5.01	m2	3,00	280,00	840,00	
2	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	ΝΑΟΙΚ 62.50	ΟΙΚ 6236	5.02	m2	32,00	200,00	6.400,00	
3	Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού	ΝΑΟΙΚ 62.30	ΟΙΚ 6230	5.03	kg	5,00	11,20	56,00	
4	Υαλοστάσια σιδηρά με περσίδες	ΝΑΟΙΚ 62.04	ΟΙΚ 6204	5.04	kg	30,00	11,20	336,00	
5	Υαλοστάσια αλουμινίου θερμομονωτικά, μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα	ΝΑΟΙΚ Ν165.17.10	ΟΙΚ 6519	5.05	m2	159,00	460,00	73.140,00	
6	Σύστημα θερμομονωτικών υαλοπετασμάτων με εμφανή διατομή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων με ή χωρίς θύρα	ΝΑΟΙΚ Ν165.20.03	ΟΙΚ 6501	5.06	m2	33,00	170,00	5.610,00	
7	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΝΑΟΙΚ 65.17.02	ΟΙΚ 6520	5.07	m2	7,00	180,00	1.260,00	
8	Διπλοί θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί-ανακλαστικοί υαλοπίνακες με μεμβράνη low-e	ΝΑΟΙΚ Ν176.27.05	ΟΙΚ 7609.2	5.08	m2	153,00	45,00	6.885,00	
9	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 6,0 mm	ΝΑΟΙΚ 76.02.04	ΟΙΚ 7609.2	5.09	m2	15,00	33,70	505,50	
Σε μεταφορά								95.032,50	231.032,84

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								95.032,50	231.032,84
10	Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης υαλοστασίων όψεων, με ρυθμιζόμενες περσίδες	ΝΑΟΙΚ 78.20	ΟΙΚ 7813	5.10	m2		135,00		
11	Μπάρα πανικού	ΝΑΟΙΚ Ν162.66.02	ΟΙΚ 6224	5.11	TEM	8,00	184,94	1.479,52	
12	Μηχανισμός επαναφοράς θυρών	ΝΑΟΙΚ Ν162.67	ΟΙΚ 6224	5.12	TEM	8,00	60,96	487,68	
13	Σιδηρά κινκιδιώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	5.13	kg	100,00	4,50	450,00	
14	Υαλόθυρα εσωτερική securit 10mm για τοποθέτηση σε χωρίσματα ενδεικτικού τύπου NOWALL 40 της εταιρίας ALDECO	ΝΑΟΙΚ Ν154.46.20.01	ΝΑΟΙΚ 7609.2	5.14	TEM	15,00	355,00	5.325,00	
15	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά μετά της κάσας σε δομική τοιχοποιία	ΝΑΟΙΚ Ν54.69.01	ΟΙΚ 5468.1	5.15	m2	16,00	180,00	2.880,00	
16	Ηλεκτρικός μηχανισμός ανάκλισης φεγγίτη, ενδεικτικού τύπου Sintesi2000UCS	ΝΑΟΙΚ Ν162.66.00	ΟΙΚ 6224	5.16	TEM	32,00	114,94	3.678,08	
Σύνολο : 5. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ								109.332,78	109.332,78
6. ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ									
1	Πλήρης εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης στο Γυμναστηρίου οδού Ν. Ζερβού	ΝΑΗ/Μ 400.01.01	Η/Μ 12	6.01	κατ' αποκ οπή	1,00	16.700,00	16.700,00	
Σύνολο : 6. ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ								16.700,00	16.700,00
7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ									
1	Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο Γυμναστήριο επί της οδού Ν.Ζερβού	ΝΑΗ/Μ Ν1400.00.01	Η/Μ 52	7.01	TEM	1,00	25.200,00	25.200,00	
Σύνολο : 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ								25.200,00	25.200,00
8. ΦΩΤΙΣΜΟΣ									
1	Πλήρης εγκατάσταση φωτισμού στο Προπονητήριο επί της οδού Ν.Ζερβού	ΝΑΗ/Μ 400.00.02	Η/Μ 52	8.01	TEM	1,00	25.800,00	25.800,00	
Σύνολο : 8. ΦΩΤΙΣΜΟΣ								25.800,00	25.800,00
9. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ									
1	Πλήρης εγκατάσταση θέρμανσης - κλιματισμού (ψύξη - θέρμανση) στο Γυμναστήριο οδού Ν.Ζερβού	ΝΑΗ/Μ 400.02.01	Η/Μ 62	9.01	TEM	1,00	6.360,00	6.360,00	
Σύνολο : 9. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ								6.360,00	6.360,00
10. ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Χρωματισμοί εξωτερικοί επί επιφανειών νέων επιχρισμάτων κοινών ή αρτιφισιέλ με χρώματα ακρυλικά, αδιάβροχα αυτοκαθαριζόμενα ενδεικτικού τύπου Ceresit CT44 ή ισοδυνάμου	ΝΑΟΙΚ Α177.80.02ΣΧ	ΟΙΚ 7785.1	10.01	m2	680,00	15,35	10.438,00	
Σε μεταφορά								10.438,00	414.425,62

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							10.438,00	414.425,62
2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	10.02	m2	9,00	10,10	90,90	
3	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	10.03	m2	1.519,00	9,00	13.671,00	
4	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	10.04	m2	85,00	6,70	569,50	
5	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΝΑΟΙΚ 77.99	ΟΙΚ 7797	10.05	m2	59,00	0,34	20,06	
	Σύνολο : 10. ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							24.789,46	24.789,46
	Άθροισμα								439.215,08
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	79.058,71
	Άθροισμα								518.273,79
	Απρόβλεπτα							15,00%	77.741,07
	Άθροισμα								596.014,86
	Απολογιστικά με ΓΕ & ΟΕ								28.985,14
	Άθροισμα								625.000,00
	ΦΠΑ							24,00%	150.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								775.000,00

Καλλιθέα Ιανουάριος 2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘ. Τ.Υ.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Μ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ

Ι. ΚΑΪΜΑΖΟΓΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΑΝΤΖΑ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΙΟΑΝΝΑ ΚΑΙΜΑΖΟΓΛΟΥ
Ημερομηνία: 2020.05.13 13:02:21 EEST
Αιτία: Γνήσιο Αντίγραφο